



Экспликация помещений

Поз.	Наименование помещения	Площадь, кв.м
1	Холл	7.60
2	Тамбур	5.55
3	С/У гостевой	3.85
4	Кухня/столовая/гостиная	30.00
5	Коридор	9.35
6	Ванная	5.90
7	Гардеробная	2.90
8	Хозяйская спальня	14.80
9	Детская N1	11.65
10	Детская N2	10.50
11	Балкон N1	3.80
12	Балкон N2	2.95
13	Балкон N3	2.90
ИТОГО		111.75
ИТОГО без балконов		102.10

- Общие условные обозначения:
- границы проектируемого объема и несущие стены;
 - существующие перегородки;
 - радиатор отопления (показан условно);
 - стояки водоснабжения и канализации;
 - встраиваемая установка унитаза;
 - газовое оборудование;
 - распределительная гребенка;
 - газовые стояки с магистралями;
 - проем вытяжки в стене;
 - внутренний блок кондиционера (все коммуникации вести скрыто);
 - наружный блок кондиционера (все коммуникации вести скрыто).

- Условные обозначения в рамках монтажных работ:
- пенобетонная перегородка толщиной 120 мм, где 80 мм – блоки, 2x20 мм – штукатурный слой;
 - пустотелые ГКЛ перегородки;
 - ГКЛ перегородки с заполнением (мин. вата / шумоизоляция).

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док	Подп.	Дата	2016	Моск обл., г.п. Одинцово Одинцовского муниципального района, ЖК "Западное Кунцево"	Стадия	Лист	Листов
Руководитель	Смирнов					Дизайн проект квартиры по Договору N84SER-PH		РП	4	11
Дизайнер	Науменко					Монтаж стропт. конструкций	ООО "Галерея Лакшери"			

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT